

DETALHAMENTO LAJES – TÉRREO – ARMADURA DE CISALHAMENTO
Escala: 1/50

NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1– DIMENSÕES EM "cm" (CENTIMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).
2– PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014; DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
3– ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
4– PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
5– CARACTERÍSTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
b. CLASSE DO CONCRETO: fck= **30**MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES	VIGAS	PILARES	FUNDAÇÕES
2,5	3,0	3,0	3,0

DETALHAMENTO ARMADURAS CISALHAMENTO:

LEGENDA:

N1: #6.3 C/15

76

1289 N1 # 6.3 C/15 C=76

	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT.	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
	50A	1	6.3	1289	76	97964

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	980	245
Peso Total	50B =		245

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
EMISSÃO INICIAL	25/06/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

SAMAE
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL – RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA:
SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 02 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO MOINHOS DE VENTO
FONE 051 3332-8911
CNPJ: 92.157.553/0001-45

ESPECIALIDADE: ESTRUTURAL
ETAPA: EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO CORDOVA GUIMARÃES:02444600004 Assinado de forma digital por AUGUSTO CORDOVA GUIMARÃES:02444600004 Dados: 2024.06.13 10:52:54 -03'00'
ENG. CIVIL AUGUSTO CÓRDOVA - CREA-RS 201081

EQUIPE:
ENG. CIVIL AUGUSTO CÓRDOVA
ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA
ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA:
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

ENDEREÇO:
Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA:
ARQ. SAMUEL DAL PAIZ JACOM CAU- A1010636-1 / ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112001-D

ESCALA:

CONTEÚDO:
DET. LAJES - CISALHAMENTO - TÉRREO
DE-2023-025-EST-PB-092-Rev00

PRANCHA:
PB-92

01/06/2021

DE-2023-